

市立野洲地域医療センター透析機器一式納入業務
仕様書

仕様書

1. 調達物品名称及び数量

(1) 物品名

多人数用透析液供給装置・透析用監視装置

(2) 構成内容及び数量

多人数用透析液供給装置

1式

透析用監視装置

3式

2. 納入場所

滋賀県野洲市富波甲1294番地

市立野洲地域医療センター

3. 履行期間

令和8年12月1日から令和9年2月28日まで

(物品の搬入・設置・調整については原則令和9年2月12日までに完了すること。
ただし、それ以降に調整等が必要な場合は令和9年2月28日までに完了すること。)

4. 機器設置条件

- (1) 納入者は、病院担当者に作業実施計画書を提出し、承認を受けた作業実施計画に基づき、指定された日時及び方法により機器を納入・設置すること
- (2) 機器の納入・設置にあたり、必要な工事等（調達物品を有効に稼働させる為に生じる本体工事変更を含む）は全て納入業者の負担により行うものとする
- (3) 機器の納入・設置及びその期日については、病院担当者と詳細に協議のうえ行うものとする
- (4) 機器納入・設置に際して養生等が必要な場合は、納入者が養生設置、撤去及び廃棄について責任を持って実施すること
- (5) 機器納入・設置の際に建物等を破損等した場合は、病院担当者に報告し、速やかに補修を行うこと（納入者は補修に係る費用を負担すること）
- (6) 建物に固定する機器にあつては、十分な耐震対策を講じること

5. 構成リスト(多人数用透析液供給装置・透析用監視装置)

NO	品名	メーカー	型式	数量
I	多人数用透析液供給装置			
1	多人数用透析液供給装置	ニプロ	NCS-W-20L(標準タイプ)	1式
2	付属部品	ニプロ		1式
	NCS-W用ナースモニタ本体			1
	S-W用ナースモニタ取付ユニ			1
	S-W用AラインETRF取付ユニ			1
	S-W用BラインETRF取付ユニ			1
	CF-609N			8
3	エンドトキシン吸着ユニット パイロピュア	ニプロ	MRC-JT-40H 耐熱仕様	1式
4	設置作業費・チャーター費用	ニプロ		1式
II	透析用監視装置			
1	透析用監視装置	ニプロ	NCV-5 タイプG	3式
2	付属部品	ニプロ		3式
	新型フックリング			3
	内蔵血圧計リモートスイッチ (Y端子)			3
	NCV-3 カフ入れ			3
	マグネットバスケット2			3
	マグネットバスケット取付ベース			3
	ドリップキャッチャーDC-80			3
	LANモジュール (新JIS用)			3
	ダイアライザホルダ (タイプS)			3
	ナースコール (Y端子)			3
	ブラッドモニタリングセンサ (BMS)オプション		V3/V11用BMS-02	3
3	設置作業費	ニプロ		1式
【特記】				
▶ 排液温度を測定し冷却しながら排液を行うことで排液管が耐熱仕様でなくても、熱水 消毒洗浄が可能である機能を有すること。 ▶ 診療の都合により、同等品申請は認めない。 ▶ 本仕様書に記載されていない事項及び発注、納品等の運用について疑義が生じた場合は、双方協議の上、決定する。 ▶ 納入検収後1年間を無償保証期間とする。				