

市立野洲地域医療センター
中央材料室システム流し台納入業務

仕様書

仕様書

1. 調達物品名称及び数量

(1) 物品名

システム流し台

(2) 構成内容及び数量

2槽式システム流し台

1式

恒温槽付きシステム流し台

1式

2. 納入場所

滋賀県野洲市富波甲1294番地

市立野洲地域医療センター

3. 履行期間

令和8年12月1日から令和9年2月28日まで

(物品の搬入・設置・調整については原則令和9年2月12日までに完了すること。
ただし、それ以降に調整等が必要な場合は令和9年2月28日までに完了すること。)

4. 機器設置条件

- (1) 納入者は、病院担当者に作業実施計画書を提出し、承認を受けた作業実施計画に基づき、指定された日時及び方法により機器を納入・設置すること
- (2) 機器の納入・設置にあたり、必要な工事等（調達物品を有効に稼働させる為に生じる本体工事変更を含む）は全て納入業者の負担により行うものとする
- (3) 機器の納入・設置及びその期日については、病院担当者と詳細に協議のうえ行うものとする
- (4) 機器納入・設置に際して養生等が必要な場合は、納入者が養生設置、撤去及び廃棄について責任を持って実施すること
- (5) 機器納入・設置の際に建物等を破損等した場合は、病院担当者に報告し、速やかに補修を行うこと（納入者は補修に係る費用を負担すること）
- (6) 建物に固定する機器にあつては、十分な耐震対策を講じること

5. 構成リスト(基準品)

[illegible]

6. 調達物品の備えるべき性能・機能に関する要件

1.システム流し台

1-1 2槽式システム流し台は以下の要件を満たすこと

- | | |
|--------|--|
| 1-1-1 | 本体外形寸法は、幅1950mm、奥行720mm、高さ850mm（背板500mm）以下であること。 |
| 1-1-2 | 本体材質は、SUS304相当以上の耐腐食性ステンレス製であること。 |
| 1-1-3 | 各槽に1本のレバーで操作する湯水混合水栓が取り付けられていること。 |
| 1-1-4 | 2槽のうち1槽にはRO水栓が取り付けられていること。 |
| 1-1-5 | 槽の数は2槽式で、各槽の寸法は幅850mm、奥行500mm、深さ250mm以上であること。 |
| 1-1-6 | 水切り板を各槽1枚以上付属させること。 |
| 1-1-7 | ウォーターガンを1個以上装備していること。 |
| 1-1-8 | 水栓蛇口部は、シャワーと整流の切り替えができ、手元まで引き出すことができること。 |
| 1-1-9 | 本体下部は、配管などの設備が見えないように観音式扉になっていること。 |
| 1-1-10 | 各槽にオーバーフローを有すること。 |
| 1-1-11 | 設置後は壁などと隙間ができないようにコーキングなどの後処理を行うこと。 |
| 1-1-12 | 拡大鏡取付金具を装備していること。 |
| 1-1-13 | 防水コンセントを装備していること。 |

1-2 恒温槽付きシステム流し台は以下の要件を満たすこと

- | | |
|--------|--|
| 1-2-1 | 本体外形寸法は、幅1000mm、奥行720mm、高さ850mm（背板500mm）以下であること。 |
| 1-2-2 | 本体材質は、SUS304相当以上の耐腐食性ステンレス製であること。 |
| 1-2-3 | 槽には1本のレバーで操作する湯水混合水栓が取り付けられていること。 |
| 1-2-4 | 槽の寸法は、幅850mm、奥行500mm、深さ200mm以上であること。 |
| 1-2-5 | 槽は恒温槽内蔵式であること。 |
| 1-2-6 | 恒温槽の温度設定は操作パネルにて1℃単位での変更が可能であること。 |
| 1-2-7 | エアーガンを装備しており、専用コンプレッサーを本体下部に内蔵していること。 |
| 1-2-8 | 水栓蛇口部は、シャワーと整流の切り替えができ、手元まで引き出すことができること。 |
| 1-2-9 | 本体下部は、配管などの設備が見えないように観音式扉になっていること。 |
| 1-2-10 | 槽にオーバーフローを有すること。 |
| 1-2-11 | 設置後は壁などと隙間ができないようにコーキングなどの後処理を行うこと。 |