市立野洲地域医療センター
院内生体情報モニタ納入および病棟アンテナ工事

仕様書

仕様書

１．調達物品名称及び数量

（１） 物品名

院内生体情報モニタ納入および病棟アンテナ工事

（２） 構成内容及び数量

生体情報モニタ	8式
アンテナ工事	
▸4階病棟(急性期)内科系	1式
▸4階病棟(急性期)外科系	1式
▸5階病棟(障がい者)	1式
▸5階病棟(地域包括)	1式
▸6階病棟(回復期リハ)	1式

２．納入場所　　滋賀県野洲市冨波甲1294番地
市立野洲地域医療センター

３．納入期間　　令和8年12月1日から令和9年2月28日まで
(物品の搬入・設置・調整については原則令和9年2月12日までに完了すること。
ただし、それ以降に調整等が必要な場合は令和9年2月28日までに完了すること。)

４．機器設置条件

（１） 納入者は、病院担当者に作業実施計画書を提出し、承認を受けた作業実施計画に基づき、指定された日時及び方法により機器を納入・設置すること

（２） 機器の納入・設置にあたり、必要な工事等（調達物品を有効に稼動させる為に生じる本体工事変更を含む）は全て納入業者の負担により行うものとする

（３） 機器の納入・設置及びその期日については、病院担当者と詳細に協議のうえ行うものとする

（４） 機器納入・設置に際して養生等が必要な場合は、納入者が養生設置、撤去及び廃棄について責任を持って実施すること

（５） 機器納入・設置の際に建物等を破損等した場合は、病院担当者に報告し、速やかに補修を行うこと（納入者は補修に係る費用を負担すること）

（６） 建物に固定する機器にあっては、十分な耐震対策を講じること

５．構成リスト(生体情報モニタ)

NO	品名	メーカー	型式	数量
	生体情報モニタ			
1	ベッドサイドモニタ　レコーダ組込済	日本光電	PVM-4763	8
2	架台	日本光電	KC-470P	8
3	アダプタ	日本光電	DH-470P	8
4	バッテリパック　SB-470P	日本光電	SB-470P	8
5	フィンガープローブ　TL-201T(ケーブル長1.6m)	日本光電	P225F	8
6	送信機	日本光電	ZS-600P	2
7	ホルダ	日本光電	DI-470P	2
8	血圧中継コード　JP-921P	日本光電	L902	2
9	PVM設置調整費(複数台)	日本光電	#INST-PVM-MULTI	8
10	ZS設置調整費(複数台)	日本光電	#INST-ZS-MULTI	2
11	リペアプラン(PVM)	日本光電	#HO-REPAIR	8
12	リペアプラン(送信機)	日本光電	#HO-REPAIR	2
13	電波利用あんしんパッケージ	日本光電	#DENPA	5

【特記】

- 診療の都合により、同等品申請は認めない。
- 本仕様書に記載されていない事項及び発注、納品等の運用について疑義が生じた場合は、双方協議の上、決定する。
- 納入検収後1年間を無償保証期間とする。

５．構成リスト(アンテナ工事)

NO	品名	メーカー	型式	数量
	アンテナ工事			
1	アンテナ工事費用(4階西)	日本光電		1式
	PS152DC-NK デンゲンキョウキュウキ	日本光電	6104901215	1
	FP5K フエルールガタFコネクタ	日本光電	9000014628	60
	BNC(カタガワ)ツキ ドウジクケーブル 3M	日本光電	9000015511	2
	HKF9 ツリボルトヨウカンチキトリツケカナグ	日本光電	9000019356	18
	69B ボツクスシジカナグ	日本光電	9000020149	25
	260*150*15 ベニヤイタ	日本光電	9000020755	7
	400-W259 ホイツプアンテナ	日本光電	9000060151	18
	BTM30-NK ラインブースター	日本光電	9000060260	6
	ドウジクケーブル S-5C-FB-AL	日本光電	9000061033	4
	6SPFW-TIS 6ブンパイキ	日本光電	9000063635	1
	2SPFW 2ブンパイキ	日本光電	9000063636	1
	3SPFJW-B 3ブンパイキ	日本光電	9000063637	6
	BPN-TUR-NK アンテナキダイ5テンセツト	日本光電	9000072095	18
	アンテナ設置費用	日本光電		18
	設計費用	日本光電		18
	雑材料費用	日本光電		18
	通線費用	日本光電		400
	電界測定費用	日本光電		1
	アッテネータ調整費用	日本光電		1
	図面作製費用	日本光電		1
	出張料	日本光電		1
2	アンテナ工事費用(4階東)	日本光電		1式
	PS152DC-NK デンゲンキョウキュウキ	日本光電	6104901215	1
	FP5K フエルールガタFコネクタ	日本光電	9000014628	60
	BNC(カタガワ)ツキ ドウジクケーブル 3M	日本光電	9000015511	1
	HKF9 ツリボルトヨウカンチキトリツケカナグ	日本光電	9000019356	18
	69B ボツクスシジカナグ	日本光電	9000020149	25
	260*150*15 ベニヤイタ	日本光電	9000020755	7
	400-W259 ホイツプアンテナ	日本光電	9000060151	18
	BTM30-NK ラインブースター	日本光電	9000060260	6
	ドウジクケーブル S-5C-FB-AL	日本光電	9000061033	4
	6SPFW-TIS 6ブンパイキ	日本光電	9000063635	1
	3SPFW 3ブンパイキ	日本光電	9000063637	6
	BPN-TUR-NK アンテナキダイ5テンセツト	日本光電	9000072095	18
	アンテナ設置費用	日本光電		18
	設計費用	日本光電		18

	雑材料費用	日本光電		18
	通線費用	日本光電		400
	電界測定費用	日本光電		1
	図面作成費用	日本光電		1
	アッテネータ調整費用	日本光電		1
	出張料	日本光電		1
3	アンテナ工事費用(5階西)	日本光電		1式
	PS152DC-NK デンゲンキョウキュウキ	日本光電	6104901215	1
	FP5K フエルールガタFコネクタ	日本光電	9000014628	60
	BNC(カタガワ)ツキ ドウジクケーブル 3M	日本光電	9000015511	1
	HKF9 ツリボルトヨウカンチキトリツケカナグ	日本光電	9000019356	16
	69B ボツクスシジカナグ	日本光電	9000020149	21
	260*150*15 ベニヤイタ	日本光電	9000020755	5
	400-W259 ホイツプアンテナ	日本光電	9000060151	16
	BTM30-NK ラインブースター	日本光電	9000060260	4
	ドウジクケーブル S-5C-FB-AL	日本光電	9000061033	4
	4SPFW-TIS 4ブンパイキ	日本光電	9000063634	1
	4SPFW 4ブンパイキ	日本光電	9000063638	4
	アンテナキダイ(コネクタ.キクワツシヤー.ナツト.ダイザ ヨンテンセツト)	日本光電	9000072095	16
	アンテナ設置費用	日本光電		16
	設計費用	日本光電		16
	雑材料費用	日本光電		16
	通線費用	日本光電		400
	電界測定費用	日本光電		1
	アッテネータ調整費用	日本光電		1
	設置調整費	日本光電		1
4	アンテナ工事費用(5階東)	日本光電		1式
	PS152DC-NK デンゲンキョウキュウキ	日本光電	6104901215	1
	FP5K フエルールガタFコネクタ	日本光電	9000014628	60
	BNC(カタガワ)ツキ ドウジクケーブル 3M	日本光電	9000015511	1
	HKF9 ツリボルトヨウカンチキトリツケカナグ	日本光電	9000019356	18
	69B ボツクスシジカナグ	日本光電	9000020149	25
	260*150*15 ベニヤイタ	日本光電	9000020755	7
	400-W259 ホイツプアンテナ	日本光電	9000060151	18
	BTM30-NK ラインブースター	日本光電	9000060260	6
	ドウジクケーブル S-5C-FB-AL	日本光電	9000061033	4
	6SPFW-TIS 6ブンパイキ	日本光電	9000063635	1
	3SPFW 3ブンパイキ	日本光電	9000063637	6
	アンテナキダイ(コネクタ.キクワツシヤー.ナツト.ダイザ ヨンテンセツト)	日本光電	9000072095	18
	アンテナ設置費用	日本光電		18
	設計費用	日本光電		18

	雑材料費用	日本光電		18
	通線費用	日本光電		400
	電界測定費用	日本光電		1
	アッテネータ調整費用	日本光電		1
	設置調整費	日本光電		1
5	アンテナ工事費用(6階東)	日本光電		1式
	PS152DC-NK デンゲンキョウキュウキ	日本光電	6104901215	1
	FP5K フエルールガタFコネクタ	日本光電	9000014628	60
	BNC(カタガワ)ツキ ドウジクケーブル 3M	日本光電	9000015511	1
	HKF9 ツリボルトヨウカンチキトリツケカナグ	日本光電	9000019356	18
	69B ボツクスシジカナグ	日本光電	9000020149	25
	260*150*15 ベニヤイタ	日本光電	9000020755	7
	400-W259 ホイツプアンテナ	日本光電	9000060151	18
	BTM30-NK ラインブースター	日本光電	9000060260	6
	ドウジクケーブル S-5C-FB-AL	日本光電	9000061033	4
	6SPFW-TIS 6ブンパイキ	日本光電	9000063635	1
	3SPFW 3ブンパイキ	日本光電	9000063637	6
	アンテナキダイ(コネクタ.キクワツシヤー.ナツト.ダイザ ヨンテンセツト)	日本光電	9000072095	18
	アンテナ設置費用	日本光電		18
	設計費用	日本光電		18
	雑材料費用	日本光電		18
	通線費用	日本光電		400
	電界測定費用	日本光電		1
	アッテネータ調整費用	日本光電		1
	設置調整費	日本光電		1

【特記】

- アンテナ工事に係る部材および配線費用については、すべて落札者の負担とする。